润森种植园监控设备最高限价清单

序号	设备名称		品牌	参数说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	备注
1	后端设备	硬盘录像机	海康威视	64路	1	台	5000	5000	
2		硬盘	海康威视	8T	2	块	1800	3600	
3	前端设备	摄像机	海康威视	枪机	6	台	880	5280	
4			海康威视	球机	1	台	3000	3000	
5		枪机支架	海康威视	支架	6	台	50	300	
6		球机支架	海康威视	壁装	1	个	180	180	
7		机柜	国产	600*600*1200mm	1	台	1000	1000	
8		显示器	国产	50寸	1	台	6000	6000	
9		显示器支架	国产	50寸配套	1	个	150	150	
10		监控电源	海康威视	监控专用12V10A	1	个	200	200	
11		监控电源（球机）	海康威视	监控专用24V3A	1	个	150	150	
12		刷卡门禁主机	海康威视	套	1	套	1000	1000	
13	中段设备	电源线	海康威视	国标2*2.5	500	米	10	5000	
14		电源线	海康威视	国标2*1.5	100	米	8	800	
15		光缆	国产	12芯	700	米	10	7000	
16		网线	海康威视	6类	300	米	8	2400	
17		光纤收发器	TP-LINK	2光4电	6	对	600	3600	
18		设备箱	定制	300*400mm	6	个	250	1500	
19		空开	正泰	16A	6	个	80	480	
20		插座	公牛	6位	6	个	80	480	
21		立杆	国产	三米	3	个	1000	3000	
22		立杆基础浇筑			3	个	800	2400	
23		交换机	海康威视	POE五口	5	个	450	2250	
24		交换机	海康威视	POE八口	1	个	450	450	
25		线槽		2.5CM	50	米	10	500	
26		线管		Q20	700	米	8	5600	
27		挖槽			300	米	50	15000	

28	辅材	辅材			1	批	1000	1000	
29		熔纤费			1	批	1500	1500	
30		熔纤盘			1	批	150	150	
31		尾纤			1	批	150	150	
32	安装费	人工费			1		10000	10000	
33		打卡机	海康威视		1		1000	1000	
34		VGA\HDMI无线传输	国产		1		800	800	
总合计								90920	